

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα
			Αναθεώρησης		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	ΟΔΟ Ν/Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος οποιασδήποτε φύσης μετά της φόρτωσης - σταλίας και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής, σε χώρο που επιτρέπεται	ΟΔΟ-1123Α	m ³	120,00
2	ΟΔΟ Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης - σταλίας και μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε χώρο που επιτρέπεται	ΟΔΟ-2151	m ³	10,00
3	ΟΙΚ 22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	m ³	2,00
4	ΟΙΚ 22.03	Διαλογή των χρησίων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	ΟΙΚ-2212	m ³	2,00
5	ΟΙΚ 22.10.01	Καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m ³	22,00
6	ΟΙΚ 22.10.02	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	ΟΙΚ-2226	m ³	2,00
7	ΟΙΚ 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m ²	30,00
8	ΟΙΚ Ν/22.65.02	Καθαίρεση κοπή και μεταφορά μεταλλικών κιγκλιωμάτων	ΟΙΚ-2275	kg	300,00
9	ΟΙΚ 20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m ³	60,00
10	ΟΔΟ Ν/Α-19	Επίχωση με κοκκώδες υλικό 0-200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m ³	5,00
11	ΟΙΚ 20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m ³	100,00
12	ΥΔΡ 4.09	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	ΟΔΟ 4521.Β	m ²	10,00

13	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ 2269Α	m	34,00
14	ΟΙΚ 32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	35,00
15	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	10,00
16	ΟΙΚ 38.10	Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων	ΟΙΚ 3841	m2	10,00
17	ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ 3873	Kg	50,00
18	ΟΙΚ 38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 3873	Kg	500,00

ΟΜΑΔΑ Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)					
19	ΟΙΚ 43.06.02	Κατασκευή λιθοδομής μιας ορατής όψης	ΟΙΚ 4312	m3	10,00
20	ΟΙΚ 43.22	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΟΙΚ 4307	m3	4,00
21	ΟΙΚ 45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ 4502	m ²	50,00
22	ΟΙΚ 71.01.02	Αρμολογήματα κατειργασμένων όψεων αργολιθοδομών	ΟΙΚ 7102	m2	90,00
23	ΟΙΚ N/43.01.03	Πλήρης κατασκευή καθιστικού πάγκου από ξύλο και λιθοδομή	70%ΟΙΚ4313+ 30%ΟΙΚ5621	τεμ	2,00
24	ΟΙΚ 73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες χρώματος γκρι	ΟΙΚ 7311	m ²	70,00
26	ΟΙΚ N/73.12	Επιστρώσεις δια φυσικών χονδροπλακών χρώματος γκρι σε λωρίδες πλ. 20 εκ.	ΟΙΚ 7312	m2	7,00
27	ΟΙΚ N/73.11.01	Επίστεψη λιθοδομών με φυσικές χονδρόπλακες	ΟΙΚ 7311	m ²	15,00
28	ΟΙΚ N/75.41.02Α	Επενδύσεις βαθμίδων (οριζόντιων και κάθετων επιφανειών με φυσικές πέτρες 4/2 εκ. (πάτημα/ρίχτι)	ΟΙΚ 7312	m	120,00
29	ΠΡΣ N/B-6	Επιστρώσεις δια κυβολίθων από σκυρόδεμα χρώματος γκρι, 10x20x6	ΟΔΟ 2922	m2	140,00
30	ΟΔΟ N/B-51.A	Κράσπεδα απο σκυρόδεμα με τη βάση τους	ΟΔΟ 2921	m	34,00
31	ΟΔΟ N/B-51.B	Κράσπεδα από σκυρόδεμα προστασίας λάκκων φύτευσης	ΟΔΟ 2921	m	31,00
32	ΟΙΚ N/64.01.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών	ΟΙΚ 6401	Kg	300,00
33	ΟΙΚ N/74.30.03	Καθαρισμός μαρμάρων με αντικατάσταση φθαρμένων	ΟΙΚ 7433	τεμ	1,00

ΟΜΑΔΑ Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ					
34	ΥΔΡ 12.01.01.011	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής 120 Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm κατά ΕΛΟΤ EN 1916.	ΥΔΡ 6551.7	m	32,00

35	ΥΔΡ 5.07	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου	ΥΔΡ 6069	m ³	4,00
36	ΠΡΣ Η1.2.1.6	Σωλήνας από PVC 4 atm Φ 100	ΠΡΣ 5761.6	m	60,00
37	ΑΤΗΕ N/8749.3	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 30 x 30 cm, βάθους 30 cm	ΗΛΜ 010	τεμ.	4,00
38	ΑΤΗΕ 8773.6.3	Καλώδιο τύπου J1VV (NYY) για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5 X 4 mm ²	ΗΛΜ 47	m	60,00
39	ΑΤΗΕ 9340.2	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm ²	ΗΛΜ 045	m	60,00

Καλάβρυτα, 01/03/2016
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Καλάβρυτα, 01/03/2016
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Σπύρος Μαρτίνης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Βασίλης Δούβος
Πολιτικός μηχανικός

Καλάβρυτα, 01/03/2016
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Ο προϊστάμενος Τμήματος
Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Γιώργος Πρασσάς
Χημικός Μηχανικός