ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΕΡΓΟ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.500,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για την υλοποίηση υποδομών ασφαλτοστρώσεων για τη βελτίωση βατότητας της περιφερειακής οδού της επέκτασης του πολεοδομικού σχεδίου Καλαβρύτων από τη θέση της οικίας Κωνσταντίνου Σιμιτζή, όπου σταματά η υφιστάμενη ασφαλτόστρωση, μέχρις ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της παρούσας μελέτης

Οι τεχνικές παρεμβάσεις στα πλαίσια του εν λόγω έργου είναι οι εξής:

Εκσκαφές για τον υποβιβασμό του επιπέδου του δρόμου στο επιθυμητό επίπεδο στα σημεία που απαιτείται. Προεπάλειψη επί της βάσης οδοποιίας. Εφαρμογή ασφαλτοσκυροδέματος κυκλοφορίας μέσου πάχους 5 εκ.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.499,99 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ και συγκεκριμένα από τον ΚΑ 30-7333.0009 του Προϋπολογισμού του Δήμου Καλαβρύτων για το έτος 2016.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.

Για την σύνταξη του τιμολογίου της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε η απόφαση με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/9/7/7-2-2013 του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου και (έκδοση 1.0) Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών.

Καλάβρυτα 18 / 10 / 2016

Ο Συντάξας

Βασίλειος Δούβος
Πολιτικός Μηχανικός

Καλάβρυτα 18 / 10 /2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
κ.α.α

Ευγενία Ιντζεγιάννη
Πολιτικός Μηχανικός