

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:

148.174,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ΟΜΑΔΑ Α': ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	ΟΙΚ 20.04.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2125	m³	2,00	31,00	62,00	
2	ΟΙΚ 22.20.02	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2237	m²	7,00	11,20	78,40	
3	ΟΙΚ 22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοιχών παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m²	140,00	4,50	630,00	
4	ΟΙΚ 22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m²	165,00	6,70	1.105,50	
5	ΟΙΚ 22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m²	140,00	5,60	784,00	
6	ΟΙΚ 22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m²	58,00	16,80	974,40	
7	ΟΙΚ 22.50	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ-2275	m²	107,00	5,60	599,20	
8	ΟΙΚ 22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	m³	10,00	56,00	560,00	
9	ΟΙΚ 22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	m²	122,00	5,60	683,20	
10	ΟΙΚ 22.61	Καθαίρεση επένδυσης τοιχών από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες	ΟΙΚ-2239	m²	90,00	2,70	243,00	
11	ΟΙΚ 22.70.02	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΟΙΚ-2275	m²	15,00	6,20	93,00	
12	ΟΙΚ 23.03	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m²	230,00	5,60	1.288,00	

13	ΟΙΚ 32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m³	5,00	84,00	420,00	
14	ΟΙΚ 32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.A.5	m³	5,00	16,80	84,00	
15	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ-3816	m²	5,00	15,70	78,50	
16	ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	Kg	315,00	1,07	337,05	
17	ΟΙΚ 38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	Kg	30,00	1,01	30,30	
18	ΟΙΚ 43.06.02	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μίας ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου	ΟΙΚ-4312	m³	10,00	87,00	870,00	
19	ΟΙΚ 45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4502	m²	80,00	11,20	896,00	
20	ΟΙΚ 46.10.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4662.1	m²	10,00	22,50	225,00	
21	ΟΙΚ 71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m²	90,00	13,50	1.215,00	
22	ΟΙΚ N/73.13.0 2α	Επιστρώσεις δαπέδων με μάρμαρο σκληρό, χρώματος λευκού, πάχους 3 εκ. σε διαστάσεις 35x70 με αδροποιημένη άνω επιφάνεια (χωρίς το υλικό)	ΟΙΚ 7313	m²	15,00	12,00	180,00	
23	ΟΙΚ 73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m²	115,00	33,50	3.852,50	
24	ΟΙΚ 73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	m²	60,00	33,50	2.010,00	
25	ΟΙΚ 73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	40,00	4,50	180,00	
26	ΟΙΚ 73.37.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm	ΟΙΚ 7337	m²	115,00	14,60	1.679,00	

27	OIK 75.01.01	Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	OIK 7501	m ²	2,00	78,50	157,00	
28	OIK 75.31.01	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	OIK 7531	m ²	5,00	78,50	392,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α':								19.707,55
ΟΜΑΔΑ Β': ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
29	OIK 52.66.02	Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	OIK 5267	m ²	137,00	61,00	8.357,00	
30	OIK 52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	OIK 5282	m ²	165,00	19,00	3.135,00	
31	OIK 54.20.01	Ξύλινα υαλοστάσια με διπλούς υαλοπίνακες περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	OIK 5421	m ²	6,00	180,00	1.080,00	
32	OIK 61.01	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	OIK 6101	Kg	160,00	2,50	400,00	
33	OIK 61.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	OIK 6104	Kg	740,00	2,70	1.998,00	
34	OIK 54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	OIK 5446.1	m ²	5,50	118,00	649,00	
35	OIK 61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	OIK 6118	Kg	45,00	3,10	139,50	
36	OIK 61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	OIK 6118	Kg	310,00	2,80	868,00	
37	OIK N/62.41	Κατασκευές πάσης φύσεως από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα	OIK 6239	Kg	100,00	6,20	620,00	
38	OIK N/65.01.0 2	Υαλοστάσια από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή και ηλεκτροστατική βαφή, μονόφυλλα ή δίφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με διπλούς υαλοπίνακες	OIK 6501	m ²	35,00	230,00	8.050,00	
39	OIK 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	OIK 7312	m ²	165,00	37,00	6.105,00	
40	OIK 77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	OIK 7735	m ²	90,00	1,70	153,00	
41	OIK 77.28	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	OIK 7735	m ²	90,00	3,35	301,50	

42	OIK 77.31	Υπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch Primer)	OIK 7735	m²	65,00	2,80	182,00	
43	OIK 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	OIK 7755	m²	65,00	6,70	435,50	
44	OIK 77.80.02	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	OIK 7785.1	m²	90,00	10,10	909,00	
45	OIK 77.84.01	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Χωρίς σπαστουλάρισμα της γυψοσανίδας	OIK 7786.1	m²	135,00	9,00	1.215,00	
46	OIK 78.05.04	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	OIK 7809	m²	170,00	15,50	2.635,00	
47	OIK 78.34	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	OIK 7809	m²	16,00	22,50	360,00	
48	OIK 79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοστερατή μεμβράνη	OIK 7912	m²	165,00	7,90	1.303,50	
49	OIK 79.46	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	OIK 7934	m²	165,00	14,50	2.392,50	
50	OIK 79.47	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	OIK 7934	m²	90,00	11,80	1.062,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ':								42.350,50
ΟΜΑΔΑ Γ': ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ								
51	ΥΔΡ Ν/01	Υδραυλική εγκατάσταση	ΗΛΜ 008 25% ΗΛΜ 014 25% ΗΛΜ 005 25% ΗΛΜ 013 25%	τεμ	1,00	4.000,00	4.000,00	
52	ΠΥΡ Ν/01	Πυροπροστασία	ΗΛΜ 062 50% ΗΛΜ 048 50%	τεμ	1,00	2.000,00	2.000,00	
53	ΗΛΜ Ν/01	Ηλεκτρικά	ΗΛΜ 041 25% ΗΛΜ 046 25% ΗΛΜ 049 25% ΗΛΜ 052 25%	τεμ	1,00	10.000,00	10.000,00	
54	ΚΛ Ν/01	Κλιματισμός - Εξαερισμός	ΗΛΜ 033 25% ΗΛΜ 034 25% ΗΛΜ 036 25% ΗΛΜ 039 25%	τεμ	1,00	10.000,00	10.000,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ':		26.000,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)		88.058,05
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% =		15.850,45
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Σ)		103.908,50
Απρόβλεπτα σε ποσοστό 15% x (Σ)		15.586,27
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (Σ1)		119.494,77
Αναθεώρηση		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (Σ2)		119.494,77
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% x (Σ2) =		28.678,75
Στρογγύλευση		0,48
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σ3) =		148.174,00

Καλάβρυτα, 2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Σπύρος Μαρτίνης
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Καλάβρυτα, 2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΚΑΙ
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
Ο προϊστάμενος Τμήματος
Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Ευγενία Ιντζεγιάννη
Πολιτικός Μηχανικός