



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΟΣΙ Τ.Κ. ΠΕΤΣΑΚΩΝ"

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

α/α	α/α	Είδος εργασίας	Άρθ.Αναθ.	Μ.Μ	Τιμή	Δαπάνη		
						Ποσότητ.	Μερική	Ολική
	Τιμολογίου				Μονάδας			
1	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	4,20	265,00	1.113,00	
2	N Γ-6	Ισοπέδωση οδοστρωμάτων με διαμορφωτήρα	ΟΔΟ-3231	m ²	0,41	16.311,00	6.687,51	
3	A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	ΟΔΟ-1510	m ³	1,80	200,00	360,00	
4	Γ-2.2	Βάση οδοστρώσεως πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	3,85	16.311,00	62.797,35	
5	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	16.311,00	19.573,20	
6	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	8,75	16.311,00	142.721,25	
7	N B-29.3.1	Εγκιβωτισμοί σωληνωτών και τσιμεντοστρώσεις οδών με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ανεξαρτήτως βατότητας και προσβασιμότητας μετά της κατασκευής αρμών διαστολής	ΟΔΟ-2532	m ³	95,20	50,00	4.760,00	
8	B-29.3.3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχίων και κιβωτισειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	110,00	77,00	8.470,00	
9	N B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα και χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	5.538,15	6.368,87	
10	12.01.01.06	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	103,00	55,00	5.665,00	
		Άθροισμα δαπανών εργασιών						258.516,18
		ΓΕ&ΟΕ 18%					18,00%	46.532,91
		Συνολική δαπάνη έργου (ΣΣ)						305.049,09
		Απρόβλεπτα σε ποσοστό 15%					15,00%	45.757,36
		Σύνολο δαπάνης (Σ1)						350.806,45
		ΦΠΑ(Σ2)					24,00%	84.193,55
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ						435.000,00

Καλάβρυτα

Ο Συντάξας

Βασίλειος Δούβος
Πολιτικός Μηχανικός

Καλάβρυτα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
και

Ευγενία Ιντζεγιάννη
Πολιτικός Μηχανικός