

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 469.651,44 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ΟΜΑΔΑ Α΄: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	ΟΙΚ 22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m3	32,00	60,00	1.920,00	
2	ΟΙΚ 22.20.02	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2237	m²	429,00	11,20	4.804,80	
3	N.ΟΙΚ 22.20	Καθαίρεσεις παλαιών αλουμινόφυλλων για την απορροή ομβρίων	ΟΙΚ 22.20.	μμ	180,00	5,00	900,00	
4	ΟΙΚ 22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ-2241	m²	100,00	6,70	670,00	
5	ΟΙΚ 22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m²	10,00	5,60	56,00	
6	ΟΙΚ 22.30	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές	ΟΙΚ-2261Α	τεμ	20,00	5,60	112,00	
7	ΟΙΚ 23.03	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m²	2.057,50	5,60	11.522,00	
8	ΟΙΚ N.32.01. 04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m³	30,00	110,00	3.300,00	

9	ΟΙΚ 32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.A.5	m³	30,00	16,80	504,00	
10	ΟΙΚ 38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ-3816	m²	5,00	15,70	78,50	
11	ΟΙΚ 38.20.02	Χαλύβδινι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	Kg	500,00	1,07	535,00	
12	ΟΙΚ N.65.01	Έλεγχος και επισκευή σε τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή (ρεγουλαρίσματα, λάστιχα, μηχανισμοί)	ΟΙΚ-6501	ΑΠΟΚ	1,00	20.000,00	20.000,00	
13	ΟΙΚ N.71.21	Αποκατάσταση βλαβών και ελαιοχρωματισμοί κολώνες βόρειας όψης κτιρίου	ΟΙΚ 7121	ΑΠΟΚ	1,00	10.000,00	10.000,00	
14	ΟΙΚ 45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4502	m²	30,00	20,00	600,00	
15	ΟΙΚ 71.21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m²	100,00	13,50	1.350,00	
16	ΟΙΚ 75.61.02	Έλεγχος όλων των ορθομαρμαρώσεων πλύσιμο επί τόπου απόκατάσταση ετοιμόρροπων και αντικατάσταση σπασμένων μέσα έξω	ΟΙΚ 7562	αποκ	1,00	25.000,00	25.000,00	
17	ΟΙΚ 75.41.01	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 7541	μμ	240,00	45,00	10.800,00	
18	ΟΙΚ 75.31.01	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	ΟΙΚ 7533	m2	10,00	90,00	900,00	
19	ΟΙΚ 75.01.01	Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7501	m²	2,00	78,50	157,00	
20	ΟΙΚ 77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	m²	10.358,00	1,70	17.608,60	
21	ΟΙΚ 77.20.01	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΟΙΚ 7744	m2	1.000,00	2,20	2.200,00	

22	ΟΙΚ 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m2	1.000,00	6,70	6.700,00	
23	ΟΙΚ 77.67.03	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΟΙΚ 7767.6	μμ	130,00	3,40	442,00	
24	ΟΙΚ 77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1	m2	8.885,00	9,00	79.965,00	
25	ΟΙΚ 77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	1.473,00	10,00	14.730,00	
26	ΟΙΚ 78.30.01	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 7809	m2	50,00	25,90	1.295,00	
27	ΟΙΚ 62.01	Επισκευή υαλοστασίων στέγης αίθρια	ΟΙΚ6201	αποκ	1,00	2.000,00	2.000,00	
								218.149,90
ΣΤΕΓΗ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ								
28	ΟΙΚ N/62.41	Κατασκευές πάσης φύσεως από γαλβανισμένη στραντζαριστή λαμαρίνα	ΟΙΚ 6239	Kg	100,00	10,00	1.000,00	
29	ΟΙΚ 72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7312	m ²	100,00	37,00	3.700,00	
30	ΟΙΚ79.05	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΟΙΚ 7903	kg	1.060,94	9,50	10.078,93	
31	ΟΙΚ 79.09	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο	ΟΙΚ 7912	m2	430,00	7,90	3.397,00	
32	ΟΙΚ 79.48	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934	m2	430,00	14,00	6.020,00	
33	ΟΙΚ 79.15.01	Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2	ΟΙΚ 7914	m2	1.060,94	2,40	2.546,26	
34	ΟΔΟ N A19	Διάχυση χαλικιού σε παχος 5 εκατοστα και καλυψη των πλακων με σκοπο την επιτευξη της βατοτητας και των ρύσεων	ΟΔΟ 3121	m ³	20,00	15,00	300,00	
35	ΟΙΚ N.72.31	Υδροροές ομβρίων υδάτων	ΟΙΚ 7231	μ	200,00	25,00	5.000,00	
36	ΟΙΚ N.79.01	Τσιμεντοειδή κονιάματα στεγανοποίησης υδροροών σκεπών	ΟΙΚ 7901	m2	85,00	12,00	1.020,00	
37	ΟΙΚ N.72.32	Δημιουργία εξωτερικού καναλιού διοχέτευσης ομβρίων υδάτων	ΟΙΚ 7901	μ	170,00	25,00	4.250,00	

38	ΟΙΚ N.61.28	Καθαίρεση και κατασκευή νέου μεταλλικού στεγάστρου επί Ευσεβίου Κηπουργού	ΟΙΚ 6119	τμ	18,00	40,00	720,00	
39	ΟΙΚ N.22.55	Καθαίρεση στεγάστρων από γαλι Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης και υαλοπλευρών	ΟΙΚ 6102	τμ	20,00	20,00	400,00	
40	ΟΙΚ N.52.61.0 2	Στέγη ξύλινη για τσιμεντο κεραμίδια ανοίγματος έως 12,00 m Κατασκευή νέας ενιαίας σκεπής μονόριχτης στην βόρεια όψη ολοκληρωμένη	ΟΙΚ 5261	m2	20,00	120,00	2.400,00	
41	ΗΛΜ	Κόστος προσωρινής απομάκρυνσης και επανοτοποθέτησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού	ΗΛΜ	ΑΠΟΚ	1,00	4.000,00	4.000,00	
								44.832,19
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α':								
	ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)							262.982,09
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% =							47.336,78
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (Σ)							310.318,86
	Απρόβλεπτα σε ποσοστό 15% x (Σ)							46.547,83
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (Σ1)							356.866,69
	Αναθεώρηση							16.078,02
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (Σ2)							372.944,71
	ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ							30.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ							402.944,71
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% x (Σ2) =							96.706,73
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Σ3) =							469.651,44